


Situace z PD - snížení rychlosti ve směru od Znojma a přesunutí DZ IS12a,b (Obec a Konec obce)

ROZHLEDOVÉ POMĚRY 1:500



Výjádření Policie ČR pro místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Doplnění k situaci :

Vodorovné dopravní značení se musí změnit na mostě od navrhované DZ B21a, a to ze stávající *podélné čáry přerušované na VDZ V3 podélnou čáru souvislou doplněnou přerušovanou*, jež se napojuje na stávající VDZ V3, která začíná za připojením účelové komunikace k bytovému domu po levé straně ve směru na Znojmo. Připojení účelové komunikace k bytovému domu musí být označeno *směrovými sloupky Z11c,d*, aby bylo jasné, že se nejedná o křižovatku. V místě připojení účelové komunikace se *vodící čára V4* nepřerušuje, tudíž se musí provést jako plná. DZ B21a musí být ukončena DZ B26 popř. B21b ve směru na Znojmo v úrovni, kde začíná VDZ V3 s možností předjíždění (na horizontu).